

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA				
Lp.	NR	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia m2
1	0,1	KOMUNIKACJA	STALOWA	1,86
2	0.2	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	BETONOWA	22,54
3	0.3	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	BETONOWA	15,38
4	0,4	KOTŁOWNIA GAZOWA	BETONOWA	90,33
			RAZEM:	130,11

A2 — Oprawa oświetlenia podstawowego typ A2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji

Ew — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typ EW szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji

UWAGI:

1. Wyłączniki oświetleniowe montować na h=1,1m, gniazda ogólne montować na wysokości h=0,3m,
gniazda przy umywalkach na h=1,4m
2. Uzyskać akceptację inwestora co do wyglądu stosowanych opraw oświetleniowych
3. Wszystkie metalowe części przyłączyć przewodem DYżo 4 do szyny PE w najbliższej tablicy
4. Osprzęt instalacji elektrycznych instalować w odległości 0,6 m od stalowych elementów instalacji sanitarnych
5. Ochrona od porażeń:
- samoczynne szybkie wyłączanie zasilania system TN-S
- zastsowanie wyłączników róznicowoprądowych

LEGENDA:

- gniazdo pojedyńcze
- gniazdo podwójne
- gnazdo IP44
- łącznik świecznikowy
- łącznik pojedynczy
- łącznik pojedynczy IP44
- łącznik schodowy
- tablica bezpiecznikowa
- przepust kablowy w stropie



UWAGI:
1. Zastosowane urządzenia należy traktować jako przykładowe z możliwością zamiany na inne o rónoważnych parametrach.
2. Instalacje prowadzić w rurkach RB16

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARCH-ERS Pracownia Projektowa Sp. z o.o. 77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48		
ADRES INWESTYCJI:	PUCK, UL. KOLEJOWA 7 DZIAŁKA NR 73/3; 129/4 OBRĘB EWIDENCYJNY 0025, 2.5		
INWESTOR:	POWIAT PUCKI UL. E.ORZESZKOWEJ 5; 84-100 PUCK		
PRZEDMIOT:	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	RZUT PIWNICY I - INSTALACJA ELEKTRYCZNA		FAZA PB
AUTOR: BRANŻA: ELEKTRYCZNA	mgr inż. KRZYSZTOF RZESZUTKO branża: elektryczna, nr upr. ZAP/0220/POOE/11	PODPIS :	SKALA 1 : 100
AUTOR: BRANŻA: ELEKTRYCZNA	mgr inż. RAFAŁ SITKO branża: elektryczna, nr upr. ZAP/0109/POOE/12	PODPIS :	E07
SPRAWDZIŁ: BRANŻA: ELEKTRYCZNA	mgr inż. arch. JAN KOZŁOWSKI branża: elektryczna, nr upr. MAZ/0430/POOE/06	PODPIS :	MAJ 2016