

- P1


TERAKOTA
JASTRYCH ŻUŹŁOWY 4CM
PAPA ASFALTOWA
GRUZOBEŁON 10CM
UBITA ZIEMIA WARSTWAMI CO 10CM
- P2

PLYTY PCW NA KLEJU
TRÓCNOBETON 4CM
PAPA SMOŁOWA
STROP ŻELBETOWY PREFABRYKOWANY 25CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
- D1

PAPA ASFALTOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA
STYROPAPA EPS100-038 gr.20cm
2X PAPA ASFALTOWA
KONSTRUKCJA BETONOWA DACHU
WENTYLOWANA PUSTKA POWIETRZNA
STROP ŻELBETOWY PREFABRYKOWANY 25CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
- S1

TYNK MINERALNY BARWIONY W MASIE
STYROPIAN GRAFITOWY EPS 031 gr.10cm
TYNK MINERALNY BARWIONY
STYROPIAN 12CM
TYNK BARWIONY
MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 42CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
- S2

TYNK MOZAIKOWY
STYROPIAN XPS 035 gr.10cm
TYNK MOZAIKOWY
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
MUR Z PUSTAKÓW BETONOWYCH 42CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	<div><div><div><div></div><div>ARCH-ERS</div><div>Pracownia Projektowa Sp. z o.o.</div></div></div><div>77-200 Miałtko, ul. Koszalińska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48</div></div>		
ADRES INWESTYCJI:	PUCK, UL. KOLEJOWA 7 DZIAŁKA NR 73/3; OBRĘB EWIDENCYJNY 0025, 2.5		
INWESTOR:	POWIAT PUCKI UL. E. ORZESZKOWEJ 5; 84-100 PUCK		
PRZEDMIOT:	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	PRZEKRÓJ A-A		
AUTOR:	tech. Józef Sobolewski nr upr. GT/8346/63/77	PODPIS :	FAZA PROJEKT
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Roman Sobolewski nr upr. AN/8346/708/86	PODPIS :	SKALA 1 : 100
			NR 7
			MAJ 2016