





ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ DLA 1 ELEMENTU

lp.	NAMZWA	szt.	dl. [m]	pow. [m²]	RK 100X100X4	Blacha gr. 14	Blacha gr. 10
1	NR1	2	x	0.026	x	x	0.0520
2	NR2	1	5,672	x	5,672	x	x
3	NR3	3	1,570	x	4,710	x	x
4	NR4	3	x	0,026	x	0,078	x
RAZEM [m]					10,382	0,078	0,052
CIĘŻAR JEDNOSTKOWY [kg/m]					14,41	109,90	78,50
RAZEM [kg]					149,60	8,57	4,08
RAZEM [kg]:					162,26		



STAL KLASY S275JR  
LICZBA ELEMENTÓW - 8 SZTUK

WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU  
NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM BUDOWLANYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI A  
STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 <b>ARCH-ERS</b> Pracownia Projektowa Sp. z o.o.		
ADRES	77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48		
INWESTYCJI:	PUCK, UL. KOLEJOWA 7 DZIAŁKA NR 129/4; OBRĘB EWIDENCYJNY 0025, 2,5		
INWESTOR:	POWIAT PUCKI UL. E. ORZESZKOWEJ 5; 84-100 PUCK		
PRZEDMIOT:	PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH PRZY UL. KOLEJOWEJ 7 W PUCKU		
TREŚĆ OPRAWOWANIA:	KONSTRUKCJA STALOWA WYPEŁNIENIA OTWORÓW OKIENNYCH		
AUTOR:	tech. JÓZEF SOBOLEWSKI konstrukcyjno-budowlana nr upr. GT/8346/3/77	PODPIS :	SKALA 1 : 50
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. ROMAN SOBOLEWSKI konstrukcyjno-budowlana nr upr. AN/8346/7/08/86	PODPIS :	NR K8
			SIERPIEŃ 2016