







ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRO		
Lp. NR	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia m <sup>2</sup>
1 2.1	KIATKA SCIODOWA	12,29
2 2.2	POMIESZCZENIE SOCIALNE	5,41
3 2.3	POMIESZCZENIE SOCIALNE	13,32
4 2.4	WC	2,92
5 2.5	POMIESZCZENIE BIUROWE	25,32
6 2.6	POMIESZCZENIE BIUROWE	16,44
7 2.7	POMIESZCZENIE BIUROWE	18,10
8 2.8	POMIESZCZENIE BIUROWE	12,50
9 2.9	POMIESZCZENIE BIUROWE	11,87
10 2.10	POMIESZCZENIE BIUROWE	13,32
11 2.11	SERVER	2,47
12 2.12	KOMUNIKACJA	13,85
13 2.13	POMIESZCZENIE BIUROWE	6,59
14 2.14	POMIESZCZENIE BIUROWE	19,90
15 2.15	POMIESZCZENIE BIUROWE	20,57
16 2.16	POMIESZCZENIE BIUROWE	20,07
RAZEM:		215,74




#### UWAGI:

- Wyłączniki oświetleniowe montować na h=1,1m, gniazda ogólne montować na wysokości h=0,3m, gniazda przy umywalkach na h=1,4m
- Uzyskać akceptację inwestora co do wyglądu stosowanych opraw oświetleniowych
- Wszystkie metalowe części przyłączyć przewodem DYżo 4 do szyny PE w najbliższej tablicy
- Osprzęt instalacji elektrycznych instalować w odległości 0,6 m od stalowych elementów instalacji sanitarnych
- Ochrona od porażen:
  - samoczynne szybkie wyłączanie zasilania system TN-S
  - zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych

#### LEGENDA:

-  - wypust kablowy zakończony kostką przyłączeniową
-  - gniazdo pojedyncze
-  - gniazdo podwójne
-  - gniazdo IP44
-  - tablica bezpiecznikowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 Pracownia Projektowa Sp. z o.o.		
ADRES INWESTYCJI:	77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48 PUCK, UL. KOLEJOWA 7		
INWESTOR:	DZIAŁKA NR 73/3: OBRĘB EWIDENCYJNY 0025, 2.5 POWIAT PUCKI		
PRZEDMIOT:	UL. E.ORZESZKOWEJ 5; 84-100 PUCK		
TRZĘŚĆ OPRACOWANIA:	RZUT PIĘTRA - OBWODY GNIAZD ZASILAJĄCYCH		FAZA PB
AUTOR:	mgr inż. KRZYSZTOF RZESZUTKO	PODPIS :	SKALA
BRANŻA:	branża: elektryczna, nr upr. ZAP/0220/POOE/11		1 : 100
AUTOR:	mgr inż. RAFAŁ SITKO	PODPIS :	NR E03
BRANŻA:	branża: elektryczna, nr upr. ZAP/0109/POOE/12		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. JAN KOZŁOWSKI	PODPIS :	WZRESIEŃ
BRANŻA:	branża: elektryczna, nr upr. MAZ/0430/POOE/06		2016