



Dodatkowe wyjaśnienia do dokumentacji

1. Część 1: Przebudowa budynku B warsztatów Szkolnych oraz remont sali do rysunku technicznego (1 pracownia), w budynku A (szkoła) i sali dydaktycznej (pracownia logistyczna) w budynku C (internat) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

- 1) Słupy, o których mowa w pkt 5 opisu technicznego „Projekt budowlany wykonawczy” – rozmieszczenie zgodnie na rysunku K2- Rzut słupów (konstrukcja);
- 2) Technologia wykonania nadproży zgodnie ze sztuką budowlaną:
 - a) odciążenie miejsca wbudowania nadproża;
 - b) podstępowanie;
 - c) wykucie bruzdy i umieszczenie belki po jednej stronie ściany;
 - d) wykucie bruzdy i umieszczenie belki po drugiej stronie ściany;
 - e) przestrzeń pomiędzy belkami wypełniamy betonem.
- 3) Podkłady podposadzkowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ,
- 4) Sufity wykonać zgodnie z dokumentacją projektową z płyt kartonowo – gipsowych ognioodpornych EI15.
- 5) Licowanie ścian wykonać zgodnie z dokumentacją projektową płytkami glazurowymi, 30x60cm.
- 6) Wskaźnik zagęszczenia gruntu podkładów podposadzkowych nie powinien być mniejszy od $I_s=0,98$.
- 7) Posadzki jedno i dwubarwne wykonać zgodnie z dokumentacją projektową z płytek z kamieniao wymiarach 60x60cm
- 8) Zadaszenia nad wejściami do budynków systemowe z poliwęglanu komorowego, gotowe, przeznaczone bezpośrednio do przykręcenia na elewacji.

2. Część 2: Budowa łącznika pomiędzy budynkami A i C (budynkiem szkoły i internatem) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

- 1) Woda opadowa z powierzchni dachów odprowadzana będzie za pomocą odpływów attykowych połączonych z rurami spustowymi umiejscowionymi w styropianie.
- 2) Witryny W1montowane są do konstrukcji stalowej i żelbetowej obiektu. W miejscu łączenia witryn okiennych należy zastosować profile aluminiowe i łączniki systemowe.
- 3) Obiekt ogrzewany będzie za pomocą ogrzewania podłogowego. Cokoliki wysokości 10cm.

Podpisano:

Wicestarosta
Tomasz Herrmann